

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PAVIMENTAÇÃO QUADRO URBANO**

Código DER/PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
<b>Serviços Preliminares</b>								
82000	Placa de sinalização c/película refletiva(1,25mx2,00m)	m²	R\$530,62	2,50	R\$0,00	R\$1.326,55	29,43%	R\$1.716,95
82100	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	R\$132,99	2,00	R\$0,00	R\$265,98	29,43%	R\$344,26
<b>Movimentação de Terra</b>								
50000	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	m²	R\$2,83	8.385,06	R\$0,00	R\$23.729,72	29,43%	R\$30.713,38
<b>Pavimentação Polidétrica</b>								
53260	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²	R\$1,90	8.088,54	R\$0,79	R\$21.737,95	29,43%	R\$28.135,43
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$9,84	81,00	R\$0,65	R\$849,43	29,43%	R\$1.099,42
810150	Meio fio de concreto tipo 2 (pré-moldado)	m	R\$39,74	1.285,54	R\$0,00	R\$51.087,36	29,43%	R\$66.122,37
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Polidétrico	m²	R\$21,39	8.088,54	R\$2,52	R\$193.396,99	29,43%	R\$250.313,73
Comp	Rejunte com pó de pedra e=3cm	m²	R\$2,46	8.088,54	R\$1,17	R\$29.397,80	29,43%	R\$38.049,57
53270	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²	R\$0,45	8.088,54	R\$0,00	R\$3.639,84	29,43%	R\$4.711,05
<b>TOTAL</b>						<b>R\$325.431,62</b>	<b>29,43%</b>	<b>R\$421.206,16</b>

Coronel Domingos Soares – Pr, aos 13 dias do mês de Abril de 2022

*Anderson Adriano Santos Della Vecchia*  
 Responsável Técnico  
 ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECCHIA  
 CPF 021.146.709-02

*Angelo de Jesus de Oliveira*  
 Representante Legal  
 ANGELO DE JESUS DE OLIVEIRA  
 CPF 980.495.699-34

*Angelo*

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO – PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA QUADRO URBANO**

Item	Descrição	Valor	Parcela	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 2.061,21	% Período	100%			
1.2	Movimentação de Terra	R\$ 30.713,38	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.3	Pavimentação Poliédrica	R\$ 388.431,56	% Período	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
	<b>Total</b>	<b>R\$ 421.206,15</b>	<b>Período</b>	<b>R\$ 106.847,45</b> 25,37%	<b>R\$ 104.786,23</b> 24,88%	<b>R\$ 104.786,23</b> 24,88%	<b>R\$ 104.786,23</b> 24,88%
	<b>Acumulado</b>			<b>R\$ 106.847,45</b> 25,37%	<b>R\$ 211.633,68</b> 50,24%	<b>R\$ 316.419,92</b> 75,12%	<b>R\$ 421.206,15</b> 100,00%

Coronel Domingos Soares – Pr, aos 13 dias do mês de Abril de 2022

*Angelo de Jesus de Oliveira*  
 Representante Legal  
 ANGELO DE JESUS DE OLIVEIRA  
 CPF 980.495.699-34

*Anderson Adriano Santos Della Vecchia*  
 Responsável Técnico  
 ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECCHIA  
 CPF 021.146.709-02

*Antonio Amador*