



MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
ESTADO DO PARANÁ

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS
CNPJ 01614415/0001-18
AV ARAUCÁRIA, 3120
FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP 85557000

Planilha orçamentária

Pavimentação poliédrica com pedra irregular na localidade de Nova Iguaçu

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R\$)	Qtd.	Custo Transp. (R\$)	Total s/ BDI (R\$)	BDI %	Total c/ BDI (R\$)
Serviços Preliminares								
82000	Placa de sinalização c/película refletiva(1,5mx3m)	m²	R\$542,30	4,50	R\$0,00	R\$2.440,35	26,85%	R\$3.095,58
802160	Placa de sinalização provisória	m²	R\$81,34	10,00	R\$0,00	R\$813,40	26,85%	R\$1.031,80
82100	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	R\$167,69	7,00	R\$0,00	R\$1.173,83	26,85%	R\$1.489,00
Movimentação de Terra								
50000	Escarificação, regularização e compactação do sub leito	m²	R\$4,28	26.775,00	R\$0,00	R\$114.597,00	26,85%	R\$145.366,29
Pavimentação Poliédrica								
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	R\$2,41	25.500,00	R\$5,83	R\$210.021,83	26,85%	R\$266.412,69
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R\$11,65	8.500,00	R\$1,99	R\$115.972,62	26,85%	R\$147.111,27
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R\$25,31	25.500,00	R\$7,77	R\$843.494,10	26,85%	R\$1.069.972,27
53265	Enchimento com argila	m²	R\$1,12	38.466,00	R\$1,17	R\$87.903,66	26,85%	R\$111.505,79
53270	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	R\$0,65	25.500,00	R\$0,00	R\$16.575,00	26,85%	R\$21.025,39
57510	Contenção Lat. Com solo local	m²	R\$1,81	8.500,00	R\$0,00	R\$15.385,00	26,85%	R\$19.515,87
80000	Enlevamento	m²	R\$12,41	8.500,00	R\$0,00	R\$105.485,00	26,85%	R\$133.807,72
TOTAL						R\$1.513.861,79	26,85%	R\$1.920.333,67

Coronel Domingos Soares, 16 de agosto de 2023

Erik Takashi Kurogi
Eng. Civil CREA-PR 134.983/D