

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / CASCALHAMENTO - TRECHO SERRA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TRECHO SERRA BRANCA/PONTE DO RIO IRATIM/MARCON - 16,95 KM	MUNICÍPIO / UF CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TRECHO SERRA BRANCA/PONTE DO RIO IRATIM/MARCON - 16,95 KM									1.034.037,75	
1.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / CASCALHAMENTO					-	1.697,99	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.697,99	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	4,50	314,21	BDI 1	377,33	1.697,99	RA
2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	539.857,51	
2.1.			REGULARIZAÇÃO					-	280.395,38	
2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	33.900,00	0,42	BDI 1	0,50	16.950,00	RA
2.1.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	84.750,00	0,14	BDI 1	0,17	14.407,50	RA
2.1.3.	SINAPI	101123	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	M3	12.712,50	7,12	BDI 1	8,55	108.691,88	RA
2.1.4.	Composição	01	DESCONFINAMENTO LATERAL DE BORDO DO PAVIMENTO COM MOTONIVELADORA - TERRENO NATURAL REF 601500DER/PR	M	33.900,00	3,45	BDI 1	4,14	140.346,00	RA
2.2.			CASCALHAMENTO E= 15CM COM COMPACTAÇÃO					-	259.462,13	
2.2.1.	Composição	03	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 2ª CATEGORIA (JAZIDA) - REF 520250 DER/PR	M³	12.712,50	3,40	BDI 1	4,08	51.867,00	RA
2.2.2.	Composição	02	CASCALHAMENTO - ESPAÇAMENTO DO MATERIAL E COMPACTAÇÃO - REF 452010 DER/PR	M³	12.712,50	13,60	BDI 1	16,33	207.595,13	RA
3.			TRANSPORTE DO MATERIAL					-	492.482,25	
3.1.			(digite a descrição aqui)					-	492.482,25	
3.1.1.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	165.262,50	2,48	BDI 1	2,98	492.482,25	RA

RECURSO



Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS / CASCALHAMENTO - TRECHO SERRA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TRECHO SERRA BRANCA/PONTE DO RIO IRATIM/MARCON - 16,95 KM	MUNICÍPIO / UF CORONEL DOMINGOS SOARES - PR	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TRECHO SERRA BRANCA/PONTE DO RIO IRATIM/MARCON - 16,95 KM									1.034.037,75
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

Local

quinta-feira, 13 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: KEURY FABRIS MARCON

CREA/CAU: 148.396/D

ART/RRT: 0

RECURSO
↓